



Tel : 0 276 227 61 19  
 Faks : 0 276 227 71 29  
 Web : [www.usak.bel.tr](http://www.usak.bel.tr)

T.C.  
**UŞAK BELEDİYESİ**  
 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

12/08/2013

**TEKLİF MEKTUBU**

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve evsafı belirtilen malzemeleri *TSE ve ISO 9001* belgeli (fiyatı, varsa markası, iskontosu, primi, garanti ve değişim süresi, vadesi) nakliyesi firmanıza ait olacak şekilde fiyat tekliflerini doldurarak 14.08.2013 günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.

Gökhan TEPER  
 Destek Hizmetleri Müd.V.

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI (K.D.V. HARIÇ)	TUTARI (K.D.V.HARIÇ)
1	(50*50*1,5) Demir Profil Direkli 4,50 mm'lik çelik çubuklardan oluşan panel çit duvar alımı ve montajı yapılması (h=120 cm)	470,0	MTül		
	Not: Panel çit duvarın montajı ekte verilen teknik şartnamesine uygun şekilde yapılacaktır. Tüm giderler yükleniciye aittir.				
	Ekteki teknik şartnameye uygun olacaktır. Teklif mektubu ile birlikte teknik şartnameyi de imzalayarak gönderiniz.				
<b>GENEL TOPLAM (yazı ile).....Rakamla</b>					
1- Teklifimiz .... /.... / 201.. Tarihine kadar geçerlidir.			<b>Firma Adı</b> :		
2- İhale konusu iş için sermayesinin % 50' sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.			<b>Adresi</b> :		
3- Teklif mektuplarında silinti, çizik, daksil, düzeltme vb. olmayacaktır.			<b>Tel-Faks</b> :		
Genel toplam rakamla ve yazı ile yazılacaktır.			<b>İmza</b> :		
<b>Not:</b>					
1- Teklifler dışarıdan görülmeyecek şekilde kapalı zarf içerisinde verilecektir.					
2- Teklifler Türk Lirası üzerinden verilecek olup, başka bir para biriminde verilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.					
3- Teslim yeri; İdare tarafından daha sonra ayrıca bir yer gösterilmemesi durumunda teslimat yeri belediye ambarıdır.					
4- Teslim Tarihi: ..... / ..... / 200.. 'dir. Belirtilen süre içerisinde teslimin mümkün olmaması durumunda bu husus ayrıca, teklif mektubu içeriğinde belirtilecektir. Teslim Süresi, değerlendirmede tercih nedeni olarak kullanılabilir.					
5- Teslimat süresi Mali Yıl sonunu geçen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda malzeme alımından vazgeçilecek olup, aynı kişi veya firmadan bir daha malzeme alımı yapılmayacaktır.					
6- İdare, teklif almasına rağmen, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı gibi, verilen en düşük teklifi de kabul etmek zorunda değildir.					
7- <b>NOT: 2000 TL ve üzerindeki alımlarda ödeme esnasında Vergi Dairelerinden " BORCU YOKTUR" belgesi alınması zorunludur.</b>					
8. Faturanızla Birlikte <b>İBAN</b> Numaranızıda Belirtiniz					

## FEVZİ ÇAKMAK PARKI ETRAFINDA PANEL ÇİT DUVAR ALIMI VE MONTAJI YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Tanımı : Atatürk Mahallesinde yapımı devam etmekte olan Fevzi Çakmak Parkı Etrafındaki Beton bordürlerin üzerine montajı yapılacak şekilde panel çit duvar imalatı yapılacaktır. İmalat için gerekli olan her türlü malzeme, aparat, nakliye ve işçilik giderlerinin tamamı işi alan kişi tarafından karşılanacaktır. İmalata ait özellikler aşağıdaki gibidir;

### 1- Direk Teknik Özellikleri :

- (50\*50\*1,5) mm enkesitinde demir kutu profil olacak
- Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama olacak
- ElektroStatik fırın boyalı ( Orman Yeşili ) – RAL 6005
- Direk Aralıkları : 250,0 cm
- Direklerin üzeri plastik kapak ile kapatılacak.
- Direklerde(150\*150)/5 mm flanş bulunacak ve zemine bağlantı 4 adet çelik dübel ile yapılacaktır.
- Tel örgünün Direklere bağlantısı 4 adet çelik klips ile yapılacaktır.
- Direk Boyu min. 120 cm olacak

### 2- Panel Tel Çit Teknik Özellikleri:

- Min. 4,50 mm Tel kalınlığına sahip ve min. 2 yerinden üçgen bükümlü olacak.
- 5\*15 cm göz aralığına – açıklığına sahip olacak.
- Minimun 120 cm yüksekliğinde olacak.
- 250,0 cm genişliğinde parçalar halinde olacak.
- Sıcak daldırma galveniz kaplı olacak.
- ElektroStatik fırın boyalı ( Orman Yeşili ) – RAL 6005

### İmalat:

- (50\*50\*1,5) Profil direkler 250 cm ara ile zemine sabitlenecek. Panel çitler 4 Adet çelik klips ile direklere sabitlenecek. Direklerin üzerine plastik kapakları kapatılacak. İmalat ve montaj için gerekli olan her türlü malzeme ve aparat giderlerinin tamamı işi alan kişi tarafından karşılanacak. ( Not: Montaja başlanmadan önce, montajı yapılacak olan malzemelerin idareden onayı alınacak daha sonra montajına başlanacaktır. )

Melih Tahsin KARAKOÇ  
İnşaat Müh.

