

Tarih : 02/06/2014

Sayı : 1829

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:  
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.  
**UŞAK BELEDİYESİ**  
(TEKLİF MEKTUBU)  
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarım Giderleri	DEMİR PROFİL KORKULUK YAPIM İŞİ EKT ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR	170 Metretül		
			TOPLAM (KDV HARIÇ) :		

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç .....  
.....TL)  
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ ...../...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞİ ÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :  
06/06/2014 15:00

TARİH: ...../...../.....

FİRMA  
Kaşe-İMZA

MAHMUT ERHAN KUTLUAY  
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

**KEMALÖZ MAHALLESİ KORUPARK YAPAY GÖLET ETRAFI İÇİN  
DEMİR PROFİL KORKULUK İMALATI YAPILMASI YAPIM İŞİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

İşin Tanımı : Belediyemize ait Kemalöz Mahallesi Korupark Parkı'nda bulunan Yapay Gölet etrafında demir korkuluk imalatı yapılacaktır. Korkuluk imalatı; gölet etrafındaki üzeri dolamit taş kaplı betonarme hatıl üzerinde yapılacaktır.

Montaj için öncelikle hatıllar üzerinde 20 cm derinliğinde ve Ø20 mm çapında delikler açılacaktır. 50 cm boyundaki tam dişli paslanmaz çelikten imal galvanizli gijon tijler bu deliklere ekilecektir. Ekme işlemine geçilmeden önce, deliklerin içlerindeki tozlar, idarenin kontrollerinin yanında temizlenecektir. Temizleme işlemi için, uygun incelikte hortum bağlanmış hava pompaları kullanılacaktır.

Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra deliklerin içerisine tabancası ile birlikte epoksi malzeme sıkılacaktır. Kullanılacak olan epoksi malzeme Tse standartlarına sahip bir markanın birinci sınıf mamülü olacak olup, idarenin onaylamadığı epoksiyle ekim yapılmayacaktır.

İmalatın tüm safhasında idare kontrollerine haber verilecek, idarenin kabul etmediği hiçbir montaj yapılmayacaktır.

Çevrilerek montajı yapılan Gijon tijlerin ekim işlemi tamamlandıktan sonra epoksinin yeterli dayanımını alması için 24 saat boyunca korkulukların montajına geçilmeyecektir. Ayrıca gece saatlerinde ekimi yapılmış olan gijon tijlerin yerinden oynamaması için işi alan kişi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

Ekimi yapılan ve gerekli mukavemetini kazanan tijler üzerinde korkuluk montajına başlanacaktır. Montaj ekte verilen çizimlere uygun olacaktır. Korkuluğa ait D1 Dikmelerinin altına 5 mm kalınlığında çelik saç kaplama yapılacaktır. Bu kaplanan saç içerisinde kaynaklı birleşim ile bağlanmış somun bulunacaktır. D1 Dikmeleri tijlere bu somunlar vasıtasıyla döndürülerek geçirilecektir. Montajı yapılan ve kotları-yükseklikleri ayarlanan D1 Dikmeleri alttan pul ve somun vasıtasıyla sıkıştırılacaktır.

**Gölet etrafında montajı yapılacak olan Korkuluklar (Alt ve üst Başlıklar); Gölet etrafının şekline uygun olarak bükülecek, döndürülecek ve daha sonra montajları yapılacaktır.**

Korkuluk montajı için yapılması gereken bağlantıların tamamı kaynaklı birleşim olacak, imalatta kullanılacak olan boru profillerin bağlantı noktaları kurtağzı biçiminde oval şekilde kesilecek ve kaynak yüzeyinin daha sağlıklı şekilde diğer profile teması sağlanacaktır. Kaynak kalınlıkları standartlara uygun olarak işin ehli kişiler tarafından yapılacaktır.

İŖi alan kiŖi; Korkuluk imalatının tamamında, iŖe baŖlamadan nce idareye numune bir imalat sunacak ve idareden onay alındıktan sonra imalatın tamamına baŖlanacaktır.

Korkuluk dikmelerinin zerleri min. 1,5 cm sa kalınlıėındaki topuzlarla kaynatılarak kapatılacaktır.

Korkuluk profillerin tamamı 1 kat astar ve 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır. Boya rengi RAL 6005 olacaktır. zellikle ankraj demirleri montajdan nce altlı stli boyanacaktır.

İmalatın tamamında olduėu gibi Profil et kalınlıkları da verilen projesine uygun olacaktır. Profil et kalınlıkları ve apları idare tarafından kontrol edilecek ve uygun olmayan montaj sktrlecektir.

Montajın tamamı yapım kurallarına uygun Ŗekilde iŖin ehli kiŖilere yaptırılacaktır. Kaynak kalınlıkları ve montaj baėlantıları yapım kurallarına uygun Ŗekilde olacak olup, kabul edilmeyen montaj sktrlecektir.

İmalat iin gerekli olan tm malzeme, aparat, iŖilik ve nakliye giderlerinin tamamı iŖi alan kiŖi tarafından karŖılanacaktır.

Korkulukların montajı esnasında alıŖma alanının etrafında emniyet Ŗeritleri ve uyarı tabelaları ile gerekli gvenlik tedbirleri alınacak, malzemeler geliŖigzel ortalıkta bırakılmayacak ve her trl mal ve can gvenliėi saėlanarak alıŖılacaktır. alıŖma esnasında meydana gelebilecek her trl maddi veya manevi zarar iŖi alan kiŖi tarafından karŖılanacaktır.

M. Tahsin KARAKO  
İnŖ. Mh.

