

Tarih : 03/06/2021

Sayı : 1404

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	MERMER MEZAR YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.	6 Adet		
			TOPLAM (KDV HARIÇ) :		

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç
.....TL)
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİRTÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR. KARGO BEDELİ İŞİ ALANA AİT OLACAKTIR.
- 7-5.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLDUĞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
07/06/2021 14:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MUSTAFA KOZAK
İŞL.VE İŞT.MÜD.V-DEST.HİZ.MÜD.V.



T.C.
UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mezarlıklar Müdürlüğü

MEZAR YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mezarların uzunluğu 2 metre eni ise 1 metre olacaktır.
2. İki mezarın yan yana ve baş ve ayak uçları aralıkları 50 cm olacaktır.
3. Kullanılacak mermerin kalınlığı üst kapak en az 3 cm diğer kısımlar en az 2 cm kalınlığında olacaktır.
4. Mezar altına 20 cm yüksekliğinde beton atılacak üzerinin mermer yüksekliği en az 30 cm olacaktır. Mezarın yerden yüksekliği toplam 50-55 cm arası olacaktır. Zemine atılacak betonun kasası da mermerle kaplanacaktır.
5. Yazı taşı en az 3 cm kalınlığında olup mevtaya ait bilgiler yazılı olacaktır.
6. Ayak ucuna mermer suluk konulacaktır.
7. Yerinde montaj, nakliye yükleniciye aittir.
8. Yüklenici teyitten itibaren 15 takvim günü içinde iş teslimini yapacaktır.
9. Montaj bitiminde temizlik yüklenici tarafından yapılacaktır. Mezarlıkta inşaat atığı, moloz vs. kalmayacaktır.
10. İş teslimi zamanında yapılmaz ise idare işin yapımından vazgeçebilir. Böyle bir durumda yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

YÜKLENİCİ

İDARE
Kemal ALKAN
Mezarlıklar
Müdürü